

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมฝापิด คสล. จากสี่แยกบ้านนางบุญมา หงษ์ศรีเมือง มาทางทิศตะวันตกถึงท้ายบล็อกรั้วคันเวิร์ท หมู่ที่ ๑๒

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลชัยวารี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.... ๑๔๒,๐๐๐..... บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป...โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมฝापิด คสล. จากสี่แยกบ้านนางบุญมา หงษ์ศรีเมือง มาทางทิศตะวันตกถึงท้ายบล็อกรั้วคันเวิร์ท หมู่ที่ ๑๒ ความยาว ๑๒๑.๐๐ เมตร ความกว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ขนาดท่อ Ø๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๑๒ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๒ บ่อ ตามแบบแปลนเทศบาลฯ กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑๖๗,๗๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (ปร.๖)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)

๕.๓ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ ๖๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔

๖.๑ นายเรืองศักดิ์ สุริรักษ์

๖.๒ นายพิเชษฐ์ สิงห์บัว

๖.๓ นายวิริยะพล โพธิ์หนาม

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

แบบ ปร.6

ส่วนราชการ

สำนักงานเทศบาลตำบลชัยวารี

ประเภทงาน

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมผ้ามปิด คสล. จากสี่แยกบ้านนางบุญมา หงส์ศรีเมือง มาทางทิศตะวันตกถึงท้ายบ่อดัก
คันเวิร์ท หมู่ที่ 12 ความยาว 121.00 เมตร ลึก 0.60 เมตร ขนาดท่อ ๑0.40 เมตร จำนวน 112 ท่อน

พร้อมบ่อพักจำนวน 12 บ่อ ตามแบบแปลนเทศบาลฯ กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 12

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และปร.5 ที่แบบ มีจำนวน

ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

เดือน

พ.ศ.

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมผ้ามปิด คสล. จากสี่แยก บ้านนางบุญมา หงส์ศรีเมือง มาทางทิศตะวันตก ถึงท้ายบ่อดักคันเวิร์ท หมู่ที่ 12	164,787.690	
2	ลำดับที่ 9 จาก ปร.4	3,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	167,787.690	
	ราคากลาง	167,700.00	
	ราคากลาง (-หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)		

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเรืองศักดิ์ สุริรักษ์)

รองปลัดเทศบาลฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพิเชษฐ์ สิงห์บัว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิริยะพล โพธิ์ทะนาม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

สำนักงานเทศบาลตำบลชัยวารี
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมผาปิด คสล. จากสี่แยกบ้านนางบุญมา หงส์ศรีเมือง มาทางทิศตะวันตกถึงท้ายบล็อกล้านเวิร์ท หมู่ที่ 12 ความยาว 121.00 เมตร ลึก 0.60 เมตร ขนาดท่อ ๑0.40 เมตร จำนวน 112 ท่อน พร้อมบ่อพักจำนวน 12 บ่อ ตามแบบแปลนเทศบาลฯ กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

เดือน

พ.ศ.

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ราคางานต้นทุน	Factor F	ราคาค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมผาปิด คสล. จากสี่แยกบ้านนางบุญมา หงส์ศรีเมือง มาทางทิศตะวันตกถึงท้ายบล็อกล้านเวิร์ท หมู่ที่ 12	123,371.78	1.3357	164,787.69	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปี - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2	ลำดับที่ 9 จาก ปร.4			3,000.00	
รวมค่าก่อสร้าง				167,787.690	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน.....ตร.ม. เล็ก.....บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายวิริยะพล โพธิ์ทะนาม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายพิเชษฐ์ สิงห์บัว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ/เห็นชอบ

(นายเรืองศักดิ์ สุริรักษ์)

รองปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายรัศมี สังวิเศษ)

นายกเทศมนตรีตำบลชัยวารี

ใบประมาณราคา

ปร.4

ราชการ

สำนักงานเทศบาลตำบลชัยวารี

ประเภทงาน


โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมผาปิด คสล. จากที่แยกบ้านนางบุญมา หงส์ศรีเมือง มาทางทิศตะวันตกถึงท้ายบ่อดัก
คันเวิร์ท หมู่ที่ 12 ความยาว 121.00 เมตร ลึก 0.60 เมตร ขนาดท่อ ϕ 0.40 เมตร จำนวน 112 ท่อน
พร้อมบ่อพักจำนวน 12 บ่อ ตามแบบแปลนเทศบาลฯ กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 12

ประมาณการโดย

นายวิริยะพล โพธิ์ชนะนาม ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน



วันที่

เดือน

พ.ศ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานวางท่อระบายน้ำ								
1	งานดินขุด	84	ลบ.ม.			99	8,316.00	8,316.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น	3	ลบ.ม.	280.37	841.11		-	841.11	
3	งานคอนกรีต 1:2:4	12.12	ลบ.ม.	1,890.19	22,909.10	306	3,708.72	26,617.82	
4	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	3	ลบ.ม.	1,786.45	5,359.35	306	918.00	6,277.35	
5	งานเหล็กเสริม				-		-	-	
	- เหล็ก DB 9 มม.	1.15	ตัน	20,138.13	23,158.85	2,743	3,154.45	26,313.30	
	- ลวดผูกเหล็ก	34.00	ก.ก.	62.62	2,129.08		-	2,129.08	
6	งานไม้แบบ	96	ตร.ม.		-	103	9,888.00	9,888.00	
	- ไม้แบบ	28	ลบ.ฟ.	374	10,472.00		-	10,472.00	
	- ไม้ค้ำยัน	7	ลบ.ฟ.	42	294.00		-	294.00	
	- ตะปู	24	ก.ก.	32.71	785.04		-	785.04	
7	งานวางท่อ ϕ 0.40	112	ท่อน	233.64	26,167.68	45	5,040.00	31,207.68	
8	ท่อ pvc ϕ 2"	1.44	ท่อน	160	230.40		-	230.40	
9	ป้ายโครงการแล้วเสร็จ	1	ป้าย	3,000	3,000.00		-	3,000.00	
								123,371.78	

หมายเหตุ: ราคากลางพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563